

Legenda:

elementy ekspozycyjne, zgodnie z projektem branży architektonicznej

P-09b

numer ekspozycjora, zgodnie z projektem branży architektonicznej

zestaw głośnikowy dwudrożny, min. 75W/8Ω, kolor czarny, montaż na przegubie kulistym, kotwionym w spoinach cegieł (zabronione jest przewiercanie cegieł)

subwoofer aktywny, moc min. 130W, stojący na podłodze, kolor czarny

x2

istniejące gniazdo 2x2P+PE, IP44, 16A/250V, czarne n/t: NIZ3X402, Schneider Electric, zgodnie z odrębnym projektem wykonawczym instalacji elektrycznych z 08.2017 r., które należy zdemontować i w jego miejsce zainstalować gniazdo natynkowe w kolorze czarnym, serii Ario, Ospel, składające się z:
– puszki natynkowej podwójnej: PNP-2U/33,
– gniazda 2P+PE, IP44, z przesłonami torów prądowych: GPH-11U2P/m/33/4,
– wypust/przyłącz kablowy: CPPK-1U/m/33,
– ramka podwójna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podłączyć do istniejącej instalacji, projektowany przewód wyprowadzić poprzez wypust

gniazdo komputerowe RJ45 podwójne, natynkowe, seria KO566, kolor czarny, które należy zmodyfikować, poprzez:
– usunięcie obu paknyw gniazd RJ45 keystone,
– pozostawienie wewnątrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone,
– zamontowanie dwóch zaślepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na wyprowadzenie projektowanych przewodów LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, które należy wpąć w istniejące gniazda RJ45 wewnątrz puszki natynkowej.

projektowane gniazda głośnikowe, natynkowe w kolorze czarnym, serii Ario, Ospel, składające się z:
– puszki natynkowej podwójnej: PNP-2U/33,
– 2 x gniazda głośnikowego podwójnego: GG-2U/m/33,
– ramki podwójnej: R-2U/33,

UWAGA:
1. Przewody instalować na ścianie przy zastosowaniu uchwytów kablowych czarnych (takich jak już wystające na sali), montowanych w spoinach cegieł (zabronione jest przewiercanie cegieł)

jednostka projektowa:
JAZ+ARCHITEKCI
Żmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Słupecka 9, 02-309 W-wa

JAZ PLUS ARCHITEKCI

EL-PRO WŁADYSŁAW CHARKIEWICZ
ul. Zielonogórska 36/27
15-674 Białystok

EL-PRO

inwestor:
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

nazwa i adres obiektu:
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
al. Polski, 60-591 Poznań

autor projektu:
mgr inż. Władysław Charkiewicz

podpis:

nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI STAŁEJ I ARANŻACJI PRZESTRZENI
DLA ŚCIEŻKI FORTYFIKACYJNEJ MMW FORT VII - ODDZIAŁ WMN

nazwa rysunku:
Kaponiera czołowa, pom. nr 02 – instalacja urządzeń multimedialnych

branża:
WYSTAWY MULTIMEDIALNE

skala:
1:20

data:
20.11.2020

numer rysunku:
PW-WM-25 02

rewizja: